

- :
: 30.11.2016

()	05 2016
	1. 2.
:	1. 2.
, ()	. ; . ; . .
(, - , 2- , -)	
()	

. .

. .

1. :
 ,, - , ,, ;
2. :
 45 , 20
 2017;
3. :
5. :

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1-й этаж помещения №1,2,29			
1	Очистка поверхности стен и потолков от старых красок и побелок	м2	237,28
2	Демонтаж местами покрытия пола из цементных стяжек толщиной до 100мм.	м2	57,50
3	Устройство оснований бетонных с армированием толщ.до 70мм. Бетон М 300.	м2	151,40
4	Обеспыливание поверхности пола и подготовка под нанесение покрытия пола	м2	175,00
5	Ремонт поверхности стен и потолков местами до 1м2 с подготовкой под покраску	м2	23,72
6	Покраска поверхности потолка в/з составами за два раза	м2	24,80
7	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	35,80
8	Установка рстровых светильников тип Армстронг 700*700 внутренних	шт	4,00
9	Покраска стен с подбором цвета ПФ красками за два раза	м2	212,40
10	Нанесение покрытия полов эпоксидных тип Аквест(101,102)	м2	175,00
11	Уборка строительного мусора с погрузкой на автомашину	ккс	1,00
ИТОГО			

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	2-й этаж помещения №17,18,19,21		
1	Демонтаж экранов радиаторов и подоконной доски	м2	66,48
2	Демонтаж дверных блоков	шт	4,00
3	Демонтаж старой электропроводки, розеток, выключателей.	шт	30,00
4	Демонтаж плинтусов	м	70,44
5	Очистка стен и потолков от старых красок и побелок	м2	176,00
	Электромонтажные работы		
6	Прокладка проводов электрических ВВГнг 3*2,5 в каналах	м	150,00
7	Прокладка проводов электрических ВВГнг 3*1,5 в гофрорукаве	м	100,00
8	Установка розеток выключателей наружных(исключая 1 интернет и 5 телефон)	шт	35,00
9	Установка распределительного щитка на 12-ть автоматов	шт	1,00
10	Установка растровых светильников потолочных(тип Армстронг) 700*700 внутренних	шт	12,00
11	Прокладка кабеля ВВГнг 5*6мм до распределительного щитка	м	15,00
	Отделка помещений		
12	Сужение дверных проемов под дверной блок шириной ГКЛ	м2	7,36
13	Установка дверных блоков деревянных филенчатых с покрайской, пружинной защелкой и петлей.	шт	4,00
14	Устройство откосов вокруг дверных проемов из ГКЛ шириной до 200мм	м	20,00
15	Ремонт штукатурки стен местами 2 м2	м2	30,00
16	Грунтовка поверхностей стен и потолков грунтовками глубокого проникновения	м2	176,00
17	Шпаклевка стен с подготовкой под поклейку обоев	м2	176,00
18	Поклейка обоев под покраску	м2	176,00
19	Покраска стен по обоям с подбором цвета в/з красками за 2-ра раза.	м2	176,00
20	Устройство подвесных потолков (тип Армстронг)	м2	72,80
21	Устройство подготовки основания плитам ОСБ 9,5мм под ламинат	м2	72,80
22	Устройство покрытия пола из ламината класс 32	м2	72,80
23	Устройство плинтусов ПВХ	м	70,44
24	Установка дверей slidingных по фасаду шкафов архива с петлевой системой	м2	24,00
25	Уборка помещений от строительного мусора с выгрузкой в контейнеры для утилизации	м3	15,00
	ИТОГО		